

Azoteas Planas

Obra de restauración

Sup: 3100 m²

Año de Proyecto: 2000

La obra de Reparación Integral de Azoteas, consiste básicamente en la restitución del sistema de aislación hidrófuga y la corrección de las deficiencias estructurales observadas en las azoteas planas de del edificio del teatro, mediante la demolición del sistema existente y la ejecución de una nueva aislación. En los casos en que sea necesario se reemplazará la estructura portante.

La azotea existente se compone de los siguientes elementos, enumerados desde la capa inferior hacia la terminación superficial.

- 1- Bovedilla estructural original con pendiente de escurrimiento.
- 2- Contrapiso de nivelación original.
- 3- Baldosa roja original, año 1908, con mortero de asiento.
- 4- Aislación hidrófuga a base de fibras sobre pintura bituminosa. Año 1970 aprox.
- 5- Baldosa roja año 1970 aprox., sobre mortero de asiento
- 6- Aislación de neoprene - hypanol año 1992.
- 7- Reparaciones parciales de plavicon.

La obras incluyen la reparación de las claraboyas de protección de los vitrales

