

## Cubierta de Zinc Laminado

Obra de restauración

Sup: 2700 m<sup>2</sup>  
Año de Proyecto: 1999

La obra de Restauración de la Cubierta de Zinc, consiste básicamente en la instalación de nuevas bandejas de zinc laminado, en remplazo de la existentes, preservando los componentes de la cubierta, cuyo estado de conservación lo permita, a los efectos de restituir las características estéticas y funcionales de misma. Se realizará la restauración completa de aquellos elementos de zinguería ornamental, que así lo requieran.

Los trabajos incluyen la reparación del techo de zinc laminado que cubre los locales ubicados a nivel azotea sobre el lado Cerrito. Este techo fue ejecutado en el año 1970 aproximadamente y presenta características diferentes de la cubierta original.

La obra incluye la reparación completa de las claraboyas de acceso y de ventilación, las escaleras metálicas, las carpinterías metálicas las pasarelas y los pararrayos (incluyendo su conexión a tierra).

