

## Estructura bajo Plaza

Obra de reparación y consolidación

Sup.: 10000m<sup>2</sup>  
Año de Proyecto: 2002

El área de intervención corresponde a la estructura de hormigón armado que se desarrolla por debajo del nivel de vereda, sobre los subsuelos del Teatro y comprende: la actual playa de estacionamiento, las veredas perimetrales al edificio, el sector de la calle Cerrito entre las calles Viamonte y Tucumán y la plazoleta San Luis.

Esta estructura está conformada por sectores determinados o bien por el momento en el que fue ejecutado (año 1940 y año 1970) y/o por diferencias de nivel.

El objetivo principal de la obra es la impermeabilización de la superficie y la ejecución de trabajos de consolidación y refuerzo estructural.

